

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45262300-4 Betonowanie  
45410000-4 Tynkowanie  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek w SP 83 - korytarze  
ADRES INWESTYCJI : 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21  
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83  
ADRES INWESTORA : 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Karaczko  
DATA OPRACOWANIA : maj 2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE-Posadzki PCV - korytarze</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 169.78+174.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				343.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>343.920</b>
2	KNR 4-01 d.1 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 33.2+24.6	m m		
				57.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.800</b>
3	KNR 4-01 d.1 0804-06 analogia	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem- w miejscch pęknięć 26.5+22.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				48.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.900</b>
4	KNR 4-01 d.1 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 48+53	miejsc. miejsc.		
				101.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
5	KNR AT-17 d.1 0110-04 obierak	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 169.78+174.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				343.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>343.920</b>
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome-posadzki 169.78+174.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				343.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>343.920</b>
7	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 169.78+174.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				343.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>343.920</b>
8	KNR-W 2-02 d.1 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 169.78+174.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				343.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>343.920</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 169.78+174.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				343.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>343.920</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 169.78+174.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				343.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>343.920</b>
11	KNR-W 2-02 d.1 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile przyścienne wyobleniowe 106+108	m m		
				214.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.000</b>
12	KNR-W 2-02 d.1 1124-05 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane- wykładzina wywinięta na ścianę 106+108	m m		
				214.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.000</b>
13	KNR 4-01 d.1 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 214	m m		
				214.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.000</b>
14	KNR-W 2-02 d.1 1124-07 analogia	Posadzki - listwy progowe 1*10	m m		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	KNR 4-01 d.1 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 6.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
16	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 6.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
17	kalkulacja d.1 własna	zabezpieczenie podłóg folią 260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KW	Opłata za składowisko i utylizację odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1	wycena indywidualna	6.6	m <sup>3</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>